



MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO - MG

FOLHA Nº: 01/01

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES SEXTAVADOS

DATA: 10/08/2017

LOCAL: RUA CUSTÓDIO CORREIA DE CARVALHO E RUA VEREADOR EXPEDITO DE CASTRO - CONSOLAÇÃO/MG.

FORMA DE EXECUÇÃO:

REFERENCIA: SETOP/MG - SUL-JULHO/2017 COM DESON.

() DIRETA

(X) INDIRETA

ISS: 3,00%

PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 Meses

ART: 3980011

LDI: 29,04%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	MEMÓRIA DE CÁLCULO
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA		
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M), CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS	unid	Conforme Padrão Governo de Minas
2	DRENAGEM		
2.1	MEIO-FIO E SARJETA (15 X 30) CM, MOLDADO IN LOCO CONCRETO FCK = 15 MPA	m	Rua Custódio Correia de Carvalho (200,00 x 2 Lados) = 400,00 m Rua Vereador Expedito de Castro (36,43+15,29+4,70+9,34+14,04+35,39) = 115,19 m Total = 515,19 m
3	OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)		
3.1	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR NORMAL	m ²	Rua Custódio Correia de Carvalho (200,00 x 5,10) = 1.020,00 m ² Rua Vereador Expedito de Castro [(35,96 x 4,70)] + Área irregular 162,92 (Calculada pelo Auto CAD) = 169,01 + 162,92 = 331,93 m ² Total = 1.351,93 m²
3.2	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	m ²	Rua Custódio Correia de Carvalho (200,00 x 4,50) = 900,00 m ² Rua Vereador Expedito de Castro [(35,96 x 4,10)] + Área irregular 147,43 (Calculada pelo Auto CAD) = 147,43 + 147,43 = 294,86 m ² Total = 1.194,86 m²

José Airton Junho dos Reis - CREA/ MG: 56.250/D

Maurílio Robson Marques - Prefeito Municipal